

**CAPITOLATO TECNICO
PER L'ALLESTIMENTO DEL BOOKSTOCK VILLAGE , DI ALTRI SPAZI
ALL'INTERNO DEL V PADIGLIONE E DEI PROGETTI SPECIALI DEL PAD I E III
DEL
SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO EDIZIONE 2018**

1 Indicazioni di ordine generale

- 1.1. Oneri obblighi e responsabilità della ditta
- 1.2. Regolamenti
- 1.3. Oneri e spese finalizzati all'installazione dei manufatti, alla loro gestione e manutenzione

2. Procedure da rispettare durante la fase di allestimento, manifestazione e disallestimento

- 2.1. Tempistiche delle operazioni di allestimento e disallestimento
- 2.2. Accesso all' area di allestimento
- 2.3. Carico e scarico e movimentazione materiali
- 2.4. Ulteriori disposizioni

3. Specifiche tecniche

- 3.1. Descrizione planimetrica

3.2. Servizi a base di gara – Descrizione e specifiche

3.2.1 Spazi Bookstock Village

- 3.2.1.1 Arena Bookstock
- 3.2.1.2 Spazio Stock
- 3.2.1.3 Spazio Book
- 3.2.1.4 Laboratorio Bookblog
- 3.2.1.5 Laboratori :
 - Laboratorio Immagine 1
 - Laboratorio Immagine 2
 - Laboratorio Parole 1
 - Laboratorio Parole 2
 - Laboratorio Sentieri Digitali e Magazzini BV
 - Laboratorio Topolino e Reception BV
- 3.2.1.6 Libreria Ragazzi
- 3.2.1.7 Area Famiglie - 0/10
- 3.2.1.8 Elementi Speciali
 - Portale Ingresso Bookstock Village
 - Portale Compagnia di San Paolo
 - Portali Laboratori
 - Panche in Legno
 - Copricolonna e Punto Info Pad.5
 - Coperture Scale Mobili
 - Totem Adotta Uno Scrittore
 - Totem Bologna Digital Award

3.2.2 Spazi Padiglione 5

- 3.2.2.1 Compagnia di San Paolo
- 3.2.2.2 Reception Accrediti
- 3.2.2.3 Nati per Leggere
- 3.2.2.4 Mostra Children Art Book e Libreria Giovani
- 3.2.2.5 Moquette Padiglione 5

- 3.2.3 Progetti Padiglione 1
 - 3.2.3.1 Area Biblioteche
 - 3.2.3.2 Area Librerie
- 3.2.4 Progetti Padiglione 2
 - 3.2.4.1 Spazio SuperFestival
- 3.2.5 Progetti Padiglione 3
 - 3.2.5.1 IBF
 - 3.2.5.2 Arena Piemonte
 - 3.2.5.3 Editori del Piemonte
- 3.2.6 Galleria Visitatori
 - 3.2.6.1 Punti info

1. Indicazioni di ordine generale

1.1 Oneri obblighi e responsabilità della ditta

La ditta si impegna a rispettare quanto prescritto dal presente capitolato e annessi allegati.

Tutte le fasi relative alla fornitura, al trasporto, al montaggio/smontaggio, all'assistenza e alla manutenzione ordinaria/straordinaria degli allestimenti previste dal presente capitolato, saranno coordinate e supervisionate da Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, di seguito denominata "Fondazione" attraverso il designato Ufficio Tecnico della manifestazione. La ditta si impegna ad operare nel rispetto delle richieste e/o indicazioni che Fondazione fornirà.

La ditta dovrà garantire che tutti gli impianti, i materiali, le strutture, i mezzi, gli strumenti e le attrezzature utilizzati per lo svolgimento di quanto previsto dal presente capitolato saranno:

- adeguati per numero, tipologia e capacità
- a norma di legge

La ditta sarà tenuta a osservare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti; in particolare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, nonché quanto previsto dal D.lgs 81/2008 (ex D.lgs 626/94 - ex D.lgs 494/96) e successive modifiche ed integrazioni.

La ditta appaltatrice dovrà prendere visione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), Allegato del disciplinare di gara, e dare conferma dell'avvenuta ricezione inviandolo controfirmato a Fondazione prima dell'inizio dei lavori.

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel DUVRI, la ditta sarà tenuta a redigere e consegnare all'Ufficio Tecnico un Piano Operativo di Sicurezza (POS) o Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) secondo normativa vigente.

La ditta dovrà fornire tutte le documentazioni necessarie all'ottenimento del parere positivo da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza, facendosi carico degli eventuali oneri relativi.

In particolare la ditta dovrà consegnare all'Ufficio Tecnico della manifestazione le seguenti documentazioni:

- certificazioni di tutti i materiali facenti parte dell'allestimento (omologazione, dichiarazioni di conformità e dichiarazione di posa, classe di reazione al fuoco);
- relazione strutturale di idoneità statica e corretto montaggio delle strutture facenti parte dell'allestimento redatti da un professionista abilitato.

La ditta si impegna ad operare in tutte le fasi di produzione, nel montaggio e nello smontaggio degli allestimenti e dei servizi annessi, in modo tale da non ostacolare tutte le attività svolte dagli altri tecnici.

La ditta non potrà apportare alcuna modifica ai locali del Centro Fieristico, non potrà effettuare fori o scassi e non sarà autorizzata a rimuovere elementi.

Per ogni modifica o alterazione o danno accertato ed arrecato alle strutture o agli oggetti del Quartiere Fieristico, verrà addebitato alla ditta il relativo onere per il ripristino o la sostituzione.

1.2. Regolamenti

La ditta dovrà operare nel rispetto del Regolamento Tecnico di Manifestazione, che verrà inviato successivamente all'aggiudicatario.

1.3. Oneri e spese finalizzati all'installazione dei manufatti, alla loro gestione e manutenzione

Risultano a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri relativi alla produzione, al trasporto, al montaggio/smontaggio e alla manutenzione ordinaria/straordinaria di tutte le strutture e attrezzature facenti parte dell'allestimento.

Nei giorni di apertura della manifestazione (10-14 maggio 2018), la ditta dovrà garantire la presenza in fiera, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, di una squadra di assistenza composta da n. 4 persone. Il personale dovrà essere dotato di adeguata attrezzatura e di badge identificativo.

Eventuali interventi di assistenza dovranno essere effettuati entro un'ora dalla richiesta dell'Ufficio Tecnico.

La ditta aggiudicataria si impegna inoltre ad effettuare eventuali interventi di assistenza, se richiesti dall'Ufficio Tecnico, anche fuori dall'orario di apertura della manifestazione (dalle ore 20.00 alle ore 8.00), nel caso in cui tali interventi richiedano operazioni che non possano essere effettuate in presenza dei visitatori. Tali interventi dovranno essere completati entro l'orario di riapertura della Manifestazione.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il mantenimento in ottimo stato delle strutture facenti parte dell'allestimento per tutta la durata della manifestazione e si impegna a tal fine ad effettuare qualsiasi sostituzione si renda necessaria nei tempi sopra indicati.

2. Procedure da rispettare durante la fase di allestimento, manifestazione e disallestimento

2.1. Tempistiche delle operazioni di allestimento e disallestimento

Le operazioni di allestimento dovranno essere effettuate nei tempi sotto indicati, dal giorno 4 all' 8 maggio 2018 dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Nello specifico le operazioni di montaggio avverranno in giorni dedicati a seconda delle lavorazioni come indicato nella tabella di seguito:

	4-mag	5-mag	6-mag	7-mag	8-mag	9-mag
ALLESTIMENTO						
IMPIANTO ELETTRICO (*)	Americane					
GRAFICA (*)						
ARREDI (*)						
AUDIO VIDEO (*)						

(*) non oggetto del presente capitolato

Le operazioni di smontaggio degli allestimenti dovranno essere effettuate dal 15 al 17 maggio 2018 dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

La ditta aggiudicataria si impegna, al termine dello smontaggio, a riconsegnare gli spazi nelle medesime condizioni antecedenti la manifestazione; eventuali costi relativi allo sgombero di materiali che non siano stati ritirati nei termini prescritti saranno addebitati alla ditta. La ditta aggiudicataria sarà comunque soggetta al pagamento di una penale per ogni mq di spazio occupato e per ciascun giorno di ritardata consegna dello stesso, salvi i maggiori danni.

2.2. Accesso all'area di allestimento

L'accesso al quartiere fieristico sarà consentito solo alle persone munite di regolare titolo d'ingresso che sarà rilasciato alla ditta aggiudicataria successivamente all'invio dell'elenco del personale che opererà in fase di allestimento. La ditta dovrà fornire tale elenco prima dell'inizio delle operazioni di allestimento e due giorni prima dell'inizio delle operazioni di smontaggio.

Sarà regolato allo stesso modo l'accesso al quartiere fieristico dei mezzi: la ditta dovrà fornire, nei tempi sopraindicati, l'elenco completo dei mezzi che entreranno in cantiere specificando targa, nominativo e numero di cellulare dell'autista.

Non sarà consentito l'accesso all'area a mezzi e personale non autorizzati.

In ogni caso, l'accesso di persone e mezzi al quartiere fieristico si intende regolato dalle modalità e prescrizioni di seguito riportate.

- l'accesso ai padiglioni sarà consentito ai soli mezzi a trazione elettrica; fanno eccezione carichi di notevole dimensione per i quali si dovrà richiedere autorizzazione all'Ufficio Tecnico;
- è vietato l'ingresso ai mezzi che non esporranno regolare titolo d'ingresso;
- la sosta all'interno dei padiglioni è consentita per la sola durata delle operazioni di carico/scarico; terminate le suddette operazioni i mezzi dovranno essere allontanati dal centro fieristico;
- la sosta dei veicoli all'interno del quartiere fieristico sarà permessa soltanto negli appositi spazi e non oltre l'orario di chiusura dello stesso;
- è vietato ostruire con i mezzi le vie dedicate alla circolazione d'emergenza, le vie di fuga o gli accessi ai padiglioni;
- il personale dovrà inoltre essere dotato di badge identificativo senza il quale non sarà consentito l'accesso e la permanenza all'interno dell'area.

L'Ufficio Tecnico potrà altresì definire, anche ai fini della normativa sulla sicurezza del lavoro, particolari criteri di accesso e permanenza nel quartiere fieristico durante i lavori di allestimento e disallestimento, nonché limitare l'accesso dei mezzi, segnalare percorsi obbligati e/o prevedere sanzioni in caso di permanenza dei mezzi fuori dagli spazi e/o dai tempi definiti.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, entro la fine delle operazioni di allestimento, l'elenco del personale addetto al servizio di assistenza che sarà presente in fiera durante la manifestazione. La Fondazione fornirà badge nominativi e due pass auto per eventuali automezzi a supporto.

2.3. Carico e scarico e movimentazione materiali

La ditta dovrà prevedere la presenza nell'area di allestimento di un adeguato numero di mezzi e attrezzature necessari allo svolgimento di tutte le operazioni di carico, scarico e relative movimentazioni delle attrezzature e dei materiali necessari al corretto svolgimento di quanto previsto, nei modi e nei tempi, dal presente capitolato. Tutti gli strumenti con i quali la ditta vorrà operare all'interno dei padiglioni dovranno essere a trazione elettrica e omologati secondo la normativa vigente.

2.4. Ulteriori disposizioni

La ditta aggiudicataria durante le operazioni di allestimento/disallestimento dovrà attenersi alle disposizioni indicate nei Regolamento Tecnico di Manifestazione.

In particolare, si ricorda che:

- la ditta, oltre a garantire la piena applicazione delle norme di sicurezza, legislative e comportamentali, di buona tecnica, nonché quelle dettate dall'esperienza e dalla prudenza per tutto il periodo di permanenza nel quartiere fieristico, sarà tenuta a osservare scrupolosamente anche le eventuali indicazioni dell'Ufficio Tecnico;
- la ditta dovrà garantire la presenza in cantiere di n. 2 estintori per padiglione e di almeno una cassetta di primo soccorso;
- e' obbligatorio, per il personale addetto ai lavori, indossare scarpe antinfortunistiche e adottare i necessari DPI (dispositivi di protezione individuale) in funzione dei rischi associati alla specifica attività svolta e a seconda degli utensili utilizzati;
- tutte le attrezzature e i macchinari utilizzati dovranno essere dotati di idonea certificazione a norma di legge e possedere marchio CE;
- tutte le operazioni di taglio e saldatura dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente all'interno delle apposite aree di taglio che sono indicate nel Duvri di manifestazione. Per le suddette operazioni sarà obbligatorio l'impiego di attrezzature dotate dei previsti schermi di protezione e di sistemi di raccolta delle polveri.
- e' vietato applicare carichi alle strutture dei padiglioni, alle pareti, alle palificazioni per illuminazione, ecc...
- e' vietato effettuare allacciamenti diretti ai servizi (acqua, energia elettrica, ...);

- e' fatto obbligo osservare e far osservare i divieti, le prescrizioni e gli avvertimenti forniti dalla cartellonistica di sicurezza; in particolare dovranno essere mantenuti liberi, sia per i veicoli che per i pedoni, le vie di circolazione e i percorsi destinati ai servizi di emergenza;
- e' vietato fumare all' interno dei padiglioni e utilizzare fiamme libere.

3. Specifiche tecniche

3.1. Descrizione planimetrica

Gli spazi oggetto del presente capitolato si trovano all'interno dei Padiglioni 1, 2, 3, 5 e della Galleria Visitatori del Lingotto Fiere di Torino.

Il Padiglione 5 del Lingotto Fiere di Torino ospiterà gli spazi del Bookstock Village, l'area del Salone Internazionale del Libro dedicata ad attività ed eventi rivolti ai ragazzi, due spazi Libreria, una mostra, lo stand di Compagnia di San Paolo e alcune aree di servizio, quali la Reception Laboratori e la Reception Accrediti (Allegato– Tavole: **DESCRIZIONE PLANIMETRICA_PADIGLIONE 5**).

All'interno del Padiglione 1 sarà allestita l'Area Biblioteche e l'Area Librerie; nel Padiglione 2 si trovano gli spazi SuperFestival e Editori del Piemonte; all'interno del Padiglione 3 troveranno spazio gli allestimenti dell'Arena Piemonte, e l' IBF. Infine, la galleria Visitatori ospiterà i Punti Informazione (Allegato – Tavole: **DESCRIZIONE PLANIMETRICA_PADIGLIONI 1-2-3**)

3.2. Servizi a base di gara – Descrizione e specifiche

I servizi a base di gara vengono presentati nei capitoli successivi attraverso una breve descrizione degli allestimenti. Completano le informazioni necessarie per esprimere una quotazione economica, le tabelle contenenti l'elenco sintetico delle forniture di materiali e le tavole dell' Allegato_Tavole.

In caso di discordanza fra le descrizioni di seguito riportate, le tabelle contenenti l'elenco sintetico delle forniture di materiali e le tavole allegate, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per la Fondazione.

Le misure contenute nelle tavole di cui all'Allegato_Tavole sono espresse in cm.

Le specifiche di seguito riportate sono parte integrante delle descrizioni e delle tavole allegate.

Gli elementi di irrigidimento strutturale quali:

- colonnine a base quadrata di dimensione 30 x 30 cm
- spallette di irrigidimento montate ortogonalmente rispetto alle pareti
- saette aeree

sono poste nelle tavole a titolo puramente indicativo. Sarà a carico della ditta aggiudicataria la predisposizione di tutti gli elementi di irrigidimento necessari per garantire la stabilità della struttura, dopo averne concordato la tipologia e il posizionamento con l'Ufficio Tecnico.

L'Ufficio Tecnico comunicherà, dopo l'aggiudicazione della gara, il posizionamento di eventuali ulteriori elementi, oltre a quelli indicati nelle tavole allegate, da fissare a parete. Tali elementi potranno essere quadri, schermi al plasma o decorazioni varie, comunque non oggetto del presente capitolato.

Sarà a carico dell'aggiudicatario il fissaggio a parete di tali oggetti e la predisposizione dei relativi rinforzi necessari delle pareti. La Fondazione non potrà mai essere ritenuta responsabile del danneggiamento di tali oggetti e dei danni che possano arrecare in caso di caduta.

In fase di esecuzione dei lavori, l'Ufficio Tecnico potrà comunicare la necessità di realizzare fori per il passaggio di caveria varia attraverso le pareti e sotto le pedane.

La finitura complessiva sarà soggetta a stuccature laddove necessarie e rifinita mediante idropittura di colore da definire (SALVO DIVERSAMENTE SPECIFICATO).

Tutte le porte dovranno disporre di doppia chiave per assicurare l'accessibilità ai magazzini in caso di alternanza del personale di presidio.

L'accoppiamento dei pannelli, la decorazione e le finiture dovranno essere realizzati a regola d'arte in modo da garantire la perfetta complanarità delle pareti. La Fondazione si riserva il diritto di richiedere il miglioramento dei livelli di rifinitura qualora questo non rispetti gli standard qualitativi richiesti. Qualora i pannelli utilizzati non siano in buono stato, la Fondazione potrà, a suo insindacabile giudizio, richiederne la sostituzione. In alcuni casi, la Fondazione potrà scegliere di applicare a parete delle grafiche adesive, il cui costo e la cui applicazione non è oggetto del presente capitolato. A tale scopo, la Fondazione si riserva il diritto di richiedere, in fase di esecuzione dei lavori, la realizzazione di una finitura di prova per verificare la possibilità di applicare correttamente le grafiche adesive. Nel caso in cui la

Fondazione ritenga che la vernice scelta possa non essere adatta al fissaggio delle grafiche, potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione della stessa o in alternativa l'attuazione di misure compensative quali la stesura di aggrappanti trasparenti.

Anche nei casi in cui non è espressamente richiesto dal presente capitolato, la produzione di elementi di raccordo (masselli in legno sagomati) che permettano di intestare pareti non ortogonali tra loro, è a carico della ditta aggiudicataria.

Tutti i materiali di consumo (chiodi, bulloni, dadi, viti, staffette metalliche piatte o ad "L", ecc.) necessari per il montaggio e assemblaggio degli elementi oggetto del presente capitolato sono a carico della ditta aggiudicataria.

La ditta non potrà effettuare alcuna variazione a quanto previsto dal progetto, che non sia stata preventivamente approvata per iscritto dall'Ufficio Tecnico e da Fondazione.

3.2.1 Spazi Bookstock Village

Il Bookstock Village è un'area allestita all'interno del Padiglione 5 del Lingotto Fiere ed è dedicata ad attività ed eventi rivolti ai ragazzi.

L'area del padiglione, a esclusione della parte centrale, presenta una maglia di pilastri sulla maggior parte dei quali insistono idranti e cassette contenenti impianti tecnici (forza motrice, acqua, interruttori di comando basculanti etc.); le cassette delle utenze utilizzate e gli idranti, qualora le pareti di allestimento passassero in loro adiacenza, devono restare accessibili tramite sportelli e ben segnalate.

L'altezza lorda nominale della volta del soffitto è 500 cm, mentre l'altezza netta sfruttabile corrisponde a circa 450 cm a causa della presenza di lampade a soffitto.

Esistono alcuni casi specifici, nei quali gli allestimenti raggiungeranno l'altezza massima di 500 cm in zone del padiglione in cui gli allestimenti non interferiranno con le lampade oppure in zone del padiglione in cui la Fondazione ne prevedrà lo smontaggio.

Si riporta di seguito l'elenco degli spazi:

- Arena Bookstock
- Spazio Stock
- Spazio Book
- Laboratorio Bookbog
- Laboratori :
 - Laboratorio Immagine 1
 - Laboratorio Immagine 2
 - Laboratorio Parole 1
 - Laboratorio Parole 2
 - Laboratorio Sentieri Digitali e Magazzini BV
 - Laboratorio Topolino e Reception BV
- Libreria Ragazzi
- Area Famiglie - 0/10

Sono presenti, inoltre, particolari componenti oggetto di progettazione puntuale descritti nel capitolo "Elementi Speciali".

3.2.1.1 Arena Bookstock

Vedi Allegato_Tavole:

ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_PIANTA

ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_VISTA

ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_PORTALE ARENA_TIPO 1_A

ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_PORTALE ARENA_TIPO 1_B

ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_PORTALE ARENA_TIPO 2

ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_PANCA_TIPO 1

ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_PANCA_TIPO 2

ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_PALCO ARENA

ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_BANCO RELATORI

ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_REGIA

L' Arena Bookstock si presenta come uno spazio a pianta libera le cui pareti perimetrali saranno costruite attraverso la composizione di pannelli in legno tamburato di dimensione standard 50 x 400 cm e 100 x 400 cm.

Qualora la lunghezza finale di alcune pareti non sia compatibile con la modularità standard dei pannelli in tamburato (multipli di 50 cm), sarà a carico della ditta aggiudicataria la produzione di elementi di compensazione, denominati "pannelli fuori misura", necessari al completamento delle pareti. Tali elementi "fuori misura" non sono esplicitati nella fornitura riportata a fine capitolo.

Alle pareti si aggiunge, nella zona occupata dai relatori, un **palco** (Allegato_Tavole: **ALL_ARENA BOOKSTOCK_PALCO ARENA**) di altezza 60 cm munito di scaletta con corrimano e scivolo con batti piede, certificato a 600 kg/mq, la cui realizzazione dovrà essere a regola d'arte e nel pieno rispetto delle normative vigenti. La scelta del criterio realizzativo del palco è a carico della ditta aggiudicataria, la finitura del piano di calpestio dovrà essere fatta con moquette di tipo agugliato piatto (colore da definire). L'Ufficio Tecnico comunicherà dopo la fase di aggiudicazione il passaggio di eventuali utenze al di sotto del palco.

A copertura frontale della rampa di accesso al palco è da prevedere un parapetto che funge da sostegno e da parapiede, in MDF decorato con idropittura di colore da definire.

Prospiciente il palco, al fondo sala, si individua la zona della **regia** (Allegato_Tavole: **ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_REGIA**) che è composta da una pedana di altezza 10 cm certificata a 600 kg/mq, la cui realizzazione dovrà essere a regola d'arte nel pieno rispetto delle normative vigenti. La scelta del criterio realizzativo della pedana è a carico della ditta aggiudicataria, la finitura del piano di calpestio dovrà essere fatta con moquette di tipo agugliato piatto (colore da definire). L'Ufficio Tecnico comunicherà dopo la fase di aggiudicazione il passaggio di eventuali utenze al di sotto della pedana.

Solidale alla pedana una parete h 110 cm da terra con funzione di coprire gli arredi ed elementi tecnici di regia, realizzata in tamburato o MDF e decorata con idropittura di colore da definire.

L'accesso all'Arena Bookstock avviene attraverso **n° 2 portali** denominati "**tipo 1**" e **n° 2 portali** denominati "**tipo 2**".

Si tratta di elementi in MDF incastrato tra le pareti perimetrali in legno tamburato tipo standard che creano il passaggio coperto verso l'area dell'arena. E' visibile una parte frontale e un retro accoppiati a una cornice in legno che funge da base su cui "puntare" il celino, di colore bianco e ignifugo; ciò implica pertanto che i materiali utilizzati debbano necessariamente essere tessili in fibra modacrilica in Classe 1 secondo DM 30/11/1983 e 26/6/1984 – prodotto fornito dall'aggiudicatario con marchio di conformità alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi in spazi a fruizione pubblica.

I dettagli sono consultabili attraverso l'Allegato_Tavole: **ALLESTIMENTO_ARENA BOOKSTOCK_PORTALE ARENA_TIPO 1_A**, **ALLESTIMENTO_ARENA BOOKSTOCK_PORTALE ARENA_TIPO 1_B** e **ALLESTIMENTO_ARENA BOOKSTOCK_PORTALE ARENA_TIPO 2**.

Due vani tecnici, con pareti h 400 in legno tamburato sono posizionati ai lati del palco, ciascuno con due porte di accesso, e uno a fondo sala per la regia. Altri vani tecnici sono ricavati nella larghezza delle pareti laterali dell'Arena. (Allegato – Tavole: **ALLESTIMENTO_ARENA BOOKSTOCK_PIANTA**)

All'interno dell'Arena sono dislocati elementi allestitivi su misura quali **panche** in legno - tipologia 1 e tipologia 2 (Allegato – Tavole: **ALL_ARENA BOOKSTOCK_PANCA_TIPO 1** e **ALL_ARENA BOOKSTOCK_PANCA_TIPO 2**), il criterio costruttivo delle panche è a carico della ditta aggiudicataria. I tamponamenti laterali saranno bianchi e il top sarà in MDF decorabile con idropittura, colore da definire.

3.2.1.2 Spazio Stock

Vedi **Allegato - Tavole:**

ALLESTIMENTI_SPAZIO STOCK_PIANTA

ALLESTIMENTI_SPAZIO STOCK_VISTA

ALLESTIMENTI_SPAZIO STOCK_PALCO RELATORI

Lo Spazio Stock è uno spazio a pianta libera costruito attraverso la composizione di pannelli in legno tamburato di dimensione standard 50 x 400 cm e 100 x 400 cm. Qualora la lunghezza finale di alcune pareti non sia compatibile con la modularità standard dei pannelli in tamburato (multipli di 50 cm), sarà a carico della ditta aggiudicataria la produzione di elementi di compensazione, denominati "pannelli fuori misura", necessari al completamento delle pareti. Tali elementi "fuori misura" non sono esplicitati nella fornitura riportata a fine capitolo.

Sarà presente all'interno dello spazio un palco o pedana su cui si accomoderanno i relatori e tre vani tecnici.

La pedana avrà altezza di 10 cm e dovrà essere certificata per sostenere un carico di 600 kg/mq e munita di rampa per l'accesso, la cui realizzazione dovrà essere a regola d'arte nel pieno rispetto delle normative vigenti.

La scelta del criterio realizzativo della pedana è a carico della ditta aggiudicataria, la finitura del piano di calpestio dovrà essere fatta con moquette di tipo agugliato piatto. L'Ufficio Tecnico comunicherà dopo la fase di aggiudicazione il passaggio di eventuali utenze al di sotto della pedana. (Allegato – Tavole: **ALLESTIMENTI_SPAZIO STOCK_PALCO RELATORI**).

3.2.1.3 Spazio Book

Vedi Allegato - Tavole:

ALLESTIMENTI_SPAZIO BOOK_PIANTA

ALLESTIMENTI_SPAZIO BOOK_VISTA

ALLESTIMENTI_SPAZIO BOOK_PALCO RELATORI

Lo Spazio Stock è uno spazio a pianta libera costruito attraverso la composizione di pannelli in legno tamburato di dimensione standard 50 x 400 cm e 100 x 400 cm. Qualora la lunghezza finale di alcune pareti non sia compatibile con la modularità standard dei pannelli in tamburato (multipli di 50 cm), sarà a carico della ditta aggiudicataria la produzione di elementi di compensazione, denominati “pannelli fuori misura”, necessari al completamento delle pareti. Tali elementi “fuori misura” non sono esplicitati nella fornitura riportata a fine capitolo.

Sarà presente all’interno dello spazio un palco o pedana su cui si accomoderanno i relatori e tre vani tecnici.

La pedana avrà altezza di 10 cm e dovrà essere certificata per sostenere un carico di 600 kg/mq e munita di rampa per l’accesso, la cui realizzazione dovrà essere a regola d’arte nel pieno rispetto delle normative vigenti.

La scelta del criterio realizzativo della pedana è a carico della ditta aggiudicataria, la finitura del piano di calpestio dovrà essere fatta con moquette di tipo agugliato piatto. L’Ufficio Tecnico comunicherà dopo la fase di aggiudicazione il passaggio di eventuali utenze al di sotto della pedana. (Allegato – Tavole: **ALL_SPAZIO BOOK_PALCO RELATORI**).

3.2.1.4 Laboratorio Bookblog

Vedi Allegato - Tavole:

ALLESTIMENTI_BOOKBLOG E MAGAZZINI BOOKSTOCK_PIANTA

ALLESTIMENTI_BOOKBLOG E MAGAZZINI BOOKSTOCK_VISTA

Area a pianta libera in cui si svolgono attività di tipo educativo e ricreativo. Le pareti perimetrali saranno costruite attraverso la composizione di pannelli in legno tamburato di dimensione standard 50 x 250 cm e 100 x 250 cm.

Qualora la lunghezza finale di alcune pareti non sia compatibile con la modularità standard dei pannelli in tamburato (multipli di 50 cm), sarà a carico della ditta aggiudicataria la produzione di elementi di compensazione, denominati “pannelli fuori misura”, necessari al completamento delle pareti. Tali elementi “fuori misura” non sono esplicitati nella fornitura riportata a fine capitolo.

3.2.1.5 Laboratori:

- **Laboratorio Immagine 1**
- **Laboratorio Immagine 2**
- **Laboratorio Parole 1**
- **Laboratorio Parole 2**
- **Laboratorio Sentieri Digitali e Magazzini BV**
- **Laboratorio Topolino e Reception BV**

Vedi Allegato - Tavole:

ALLESTIMENTI_LABORATORI IMMAGINE 1-2_PIANTA

ALLESTIMENTI_LABORATORI IMMAGINE 1-2_VISTA

ALLESTIMENTI_LABORATORI PAROLE 1-2_PIANTA

ALLESTIMENTI_LABORATORI PAROLE 1-2_VISTA

ALLESTIMENTI_SENTIERI DIGITALI E MAGAZZINI BOOKSTOCK_PIANTA

ALLESTIMENTI_SENTIERI DIGITALI E MAGAZZINI BOOKSTOCK_VISTA

ALLESTIMENTI_TOPOLINO AB E RECEPTION BV_PIANTA

ALLESTIMENTI_TOPOLINO AB E RECEPTION BV_VISTA

ALLESTIMENTI_TOPOLINO AB E RECEPTION BV_BANCO

I laboratori sono aree a pianta libera in cui si svolgono attività di tipo educativo e ricreativo. Le pareti perimetrali di tali spazi saranno costruite attraverso la composizione di pannelli in legno tamburato di dimensione standard 50 x 250 cm e 100 x 250 cm.

Qualora la lunghezza finale di alcune pareti non sia compatibile con la modularità standard dei pannelli in tamburato (multipli di 50 cm), sarà a carico della ditta aggiudicataria la produzione di elementi di compensazione, denominati “pannelli fuori misura”, necessari al completamento delle pareti. Tali elementi “fuori misura” non sono esplicitati nella fornitura riportata a fine capitolo.

Alcuni laboratori sono forniti di ripostiglio e/o vano tecnico per impianti.

3.2.1.6 Libreria Ragazzi

Vedi **Allegato - Tavole:**

ALLESTIMENTI_LIBRERIA RAGAZZI_PIANTA

ALLESTIMENTI_LIBRERIA RAGAZZI_VISTA

Area a pianta libera che ospiterà una libreria dedicata ai ragazzi. Le pareti perimetrali saranno costruite attraverso la composizione di pannelli in legno tamburato di dimensione standard 50 x 250 cm e 100 x 250 cm.

Qualora la lunghezza finale di alcune pareti non sia compatibile con la modularità standard dei pannelli in tamburato (multipli di 50 cm), sarà a carico della ditta aggiudicataria la produzione di elementi di compensazione, denominati "pannelli fuori misura", necessari al completamento delle pareti. Tali elementi "fuori misura" non sono esplicitati nella fornitura riportata a fine capitolo.

3.2.1.7 Area Famiglie - 0/10

Vedi **Allegato - Tavole:**

ALLESTIMENTI_AREA 0-10_PIANTA

ALLESTIMENTI_AREA 0-10_VISTA

ALLESTIMENTI_AREA 0-10_BANCO

Area a pianta libera in cui si svolgono attività di tipo educativo e ricreativo. Le pareti perimetrali saranno costruite attraverso la composizione di pannelli in legno tamburato di dimensione standard 50 x 250 cm e 100 x 250 cm.

Qualora la lunghezza finale di alcune pareti non sia compatibile con la modularità standard dei pannelli in tamburato (multipli di 50 cm), sarà a carico della ditta aggiudicataria la produzione di elementi di compensazione, denominati "pannelli fuori misura", necessari al completamento delle pareti. Tali elementi "fuori misura" non sono esplicitati nella fornitura riportata a fine capitolo. Al suo interno è previsto il posizionamento di un **banco** in legno MDF a forma di "L" con piano in laminato, antine munite di chiusura a chiave e ripiani interni. È necessario prevedere fori per passaggio cavi rifiniti con tappi passacavi in plastica bianca. Il banco sarà decorato con idropittura di colore da definire (Allegato – Tavole: **ALLESTIMENTI_AREA 0-10_BANCO**).

3.2.1.8 Elementi Speciali

Vedi **Allegato - Tavole:**

ALLESTIMENTI_EL SPEC_PORTALE BOOKSTOCK

ALLESTIMENTI_EL SPEC_PORTALE CDSP

ALLESTIMENTI_EL SPEC_PORTALE LAB_TIPO 1

ALLESTIMENTI_EL SPEC_PORTALE LAB_TIPO 2

ALLESTIMENTI_EL SPEC_PANCA_TIPO 3

ALLESTIMENTI_EL SPEC_PANCA_TIPO 4

ALLESTIMENTI_EL SPEC_COPRICOLONNA E PUNTO INFO

ALLESTIMENTI_EL SPEC_BANCO PUNTO INFO

ALLESTIMENTI_EL SPEC_COPERTURE SC MOBILI

All'interno del Padiglione 5 in cui è allestito il Bookstock Village, sono presenti elementi speciali oggetto di progettazione puntuale, di seguito descritti.

- PORTALE INGRESSO BOOKSTOCK VILLAGE

Allegato – Tavole:

ALLESTIMENTI_EL SPEC_PORTALE BOOKSTOCK

Il portale di Bookstock Village è localizzato all'esterno del Pad. 5 in corrispondenza del suo ingresso principale.

La realizzazione di quest'ultimo è fatta mediante la composizione di pannelli in legno tamburato di dimensione standard 100 x 300 cm e 100 x 500 cm. Tali pannelli hanno la funzione di creare delle finte colonne basamentali a coronamento dell'ingresso. La parte frontale del portale è composta da due elementi di fascia in legno truciolare di dimensioni 200 x 300 cm.

La finitura superficiale è in idropittura: colori bianco e rosso; i codici RAL verranno comunicati dopo l'aggiudicazione.

- PORTALE COMPAGNIA DI SAN PAOLO

Allegato – Tavole:

ALLESTIMENTI_EL SPEC_PORTALE CDSP

Questo elemento è localizzato all'interno del Pad. 5 e contestualizza la presenza dello sponsor del padiglione all'interno dell'area allestita (Allegato – Tavole: **ALL_EL SPEC_PORTALE CDSP**)

Gli elementi strutturali che lo compongono sono realizzati con moduli 50/100 cm di parete in legno tamburato h 500 cm. A queste si aggiungono due telai in legno che hanno lo scopo di creare due cornici sulle quali saranno graffiati 4 teli mono facciali (non oggetto del presente capitolato), che realizzeranno la fascia di chiusura superiore del portale.

Si prevede anche l'uso di un pannello porta, a garanzia dell'ispezione degli impianti tecnologici presenti e dell'accessibilità dell'idrante presente su una delle tre colonne del quartiere fieristico attorno al quale il portale si sviluppa.

I pannelli sono da considerarsi con finitura a idropittura di colore da definire.

L'accorgimento più rilevante, riguarda il montaggio delle strutture h 500, in considerazione dell'altezza complessiva del padiglione e della presenza dei corpi illuminanti, e il montaggio delle cornici a circa 30 cm dalla volta del padiglione.

- PORTALI LABORATORI

Allegato – Tavole:

ALLESTIMENTI_EL SPEC_PORTALE LAB_TIPO 1

ALLESTIMENTI_EL SPEC_PORTALE LAB_TIPO 2

Per consentire l'ingresso ad alcuni degli spazi del padiglione si prevede la realizzazione di n° 18 **portali** studiati su misura, di due dimensioni differenti:

- n° 16 portali di "tipo 1" (vedi Allegato – Tavole: **ALL_EL SPEC_PORTALE LAB_TIPO 1**)
- n° 2 portali di "tipo 2" (vedi Allegato – Tavole: **ALL_EL SPEC_PORTALE LAB_TIPO 2**)

Si tratta dell'accoppiamento di una parete verticale in legno tamburato di dimensioni standard 50 x 250 cm, una fascia orizzontale in legno h 50 cm e un'ulteriore parete in legno tamburato 100 x 400 cm. Questi elementi definiscono la parte frontale del portale a cui è necessario affiancare sul retro componenti tipo scatolare in MDF definito "cassonetto" quali colonnine verticali 30 x 30 x 400 cm, atti a conferire stabilità complessiva alla struttura.

E' importante specificare che l'elemento parete 100 x 400 cm, a seconda dell'area interessata, è montato lato destro o lato sinistro.

- PANCHE IN LEGNO

Allegato – Tavole:

ALLESTIMENTI_EL SPEC_PANCA_TIPO 3

ALLESTIMENTI_EL SPEC_PANCA_TIPO 4

Le panche in legno denominate "tipo 3" e "tipo 4" sono localizzate in vari punti all'interno del padiglione per consentire la sosta dei visitatori. Sono realizzate accoppiando tra loro pannelli di legno MDF. La lunghezza nominale degli elementi è di 200 cm, per la panca "tipo 3", e di 100 cm per la panca "tipo 4". In entrambe le tipologie l'altezza è di 45 cm.

La scelta del criterio realizzativo delle panche è a carico della ditta aggiudicataria la finitura sarà in idropittura con colore da definire.

- COPRICOLONNA E PUNTO INFO

Allegato – Tavole:

ALLESTIMENTI_EL SPEC_COPRICOLONNA E PINFO

ALLESTIMENTI_EL SPEC_BANCO PUNTO INFO

I copri colonna, il punto info e le pareti ad uso totem, saranno costruite attraverso la composizione di pannelli in legno tamburato di dimensione standard 50 x 250 cm, 100 x 250 cm, 50 x 300 cm, 100 x 300 cm. Qualora la lunghezza finale di alcune pareti non sia compatibile con la modularità standard dei pannelli in tamburato (multipli di 50 cm), sarà a carico della ditta aggiudicataria la produzione di elementi di compensazione, denominati "pannelli fuori misura", necessari al completamento delle pareti. Tali elementi "fuori misura" non sono esplicitati nella fornitura riportata a fine capitolo. I pilastri sui quali sono alloggiati idranti e/o cassette contenenti impianti tecnici devono restare accessibili tramite il posizionamento di pannelli porta nell'allestimento dei copri colonna.

Il punto info sarà completo di banco le cui misure e specifiche sono consultabili attraverso l'Allegato – Tavole: **ALLESTIMENTI_EL SPEC_BANCO PUNTO INFO**

- COPERTURA SCALE MOBILI

Allegato – Tavole:

ALLESTIMENTI_EL SPEC_COPERTURE SC MOBILI

All'interno del Pad. 5 sono presenti due scale mobili che dovranno essere rivestite con elementi che saranno costruiti attraverso la composizione di pannelli in legno tamburato di dimensione standard 50 x 250 cm, 100 x 250 cm, e elementi scatolari in MDF di sezione quadrata 30 x 30 cm usati verticalmente e orizzontalmente come colonnine e cassonetti. Sarà a carico della ditta aggiudicataria una rifinitura accurata della parte superiore della struttura in quanto questa rimane visibile dai visitatori che, usando la scala mobile, accedono al piano superiore.

FORNITURA MATERIALE DI ALLESTIMENTO OGGETTO DI QUOTAZIONE ECONOMICA:

U.M.	Q.tà	DESCRIZIONE
N.	125	Modulo da 50 cm di parete in legno h 250 cm - Rifinitura idropittura colori da definire
N.	466	Modulo da 100 cm di parete in legno h 250 cm - Rifinitura idropittura colori da definire
N.	44	Modulo da 50 cm di parete in legno h 300 cm - Rifinitura idropittura colore da definire in fase
N.	61	Modulo da 100 cm di parete in legno h 300 cm - Rifinitura idropittura colori da definire
N.	110	Modulo da 50 cm di parete in legno h 400 cm - Rifinitura idropittura colori da definire
N.	374	Modulo da 100 cm di parete in legno h 400 cm - Rifinitura idropittura colori da definire
N.	4	Modulo da 50 cm di parete in legno h 500 cm - Rifinitura idropittura colori da definire
N.	80	Modulo da 100 cm di parete in legno h 500 cm - Rifinitura idropittura colori da definire
N.	2	Fascioni in mdf h 50 cm lunghezza 2 mt - Rifinitura idropittura colori da definire
N.	1	Fascioni in mdf h 30 cm lunghezza 2 mt - Rifinitura idropittura colori da definire
N.	2	Fascioni in mdf h 30 cm lunghezza 2 mt - Rifinitura idropittura colori da definire
N.	1	Fascioni in mdf h 30 cm lunghezza 1 mt - Rifinitura idropittura colori da definire
N.	34	Modulo da 100 cm di porta a battente in legno tamburato - h 250 cm - Rifinitura idropittura colori da definire
N.	15	Modulo da 100 cm di porta a battente in legno tamburato - h 300 cm - Rifinitura idropittura colori da definire
N.	15	Modulo da 100 cm di porta a battente in legno tamburato - h 400 cm - Rifinitura idropittura colori da definire
N.	5	Modulo da 100 cm di porta a battente in legno tamburato - h 500 cm - Rifinitura idropittura colori da definire
N.	1	Elemento portale esterno pad 5 denominato "Portale Bookstock" in legno tamburato e fasce in truciolare – Dimensioni 900x200xh500cm - Rifinitura idropittura bicromatica colore da definire. Superficie di finitura atta ad ospitare grafica in adesivo - Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_ELEMENTI SPECIALI_PORTALE BOOKSTOCK
N.	1	Elemento portale interno pad 5 denominato Portale CDSP in legno tamburato e telai in massello, con un pannello porta – Dimensioni 1500 x 150 x h 500 cm - Rifinitura idropittura bicromatica colore da definire. Superficie di finitura atta ad ospitare grafica in adesivo - Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_ELEMENTI SPECIALI_PORTALE CDSP
N.	16	Elemento portale denominato Spazi Laboratori TIPO 1 in legno tamburato, elementi colonna in MDF e fasce in truciolare – Rifinitura idropittura colore da definire. Superficie di finitura atta ad ospitare grafica in adesivo. Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_ELEMENTI SPECIALI_PORTALE LABORATORI TIPO 1

N.	2	Elemento portale denominato Spazi Laboratori TIPO 2 in legno tamburato, elementi colonna in MDF e fasce in truciolare - Rifinitura idropittura colore da definire. Superficie di finitura atta ad ospitare grafica in adesivo. Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_ELEMENTI SPECIALI_PORTALE LABORATORI_TIPO 2
N.	16	Elemento parete finestrata denominato Modulo Finestra, elementi colonna, cassonetto in MDF e pannello in truciolare, telaio in massello per ancorare pannello in policarbonato trasparente. – Rifinitura idropittura colore da definire. Superficie di finitura atta ad ospitare grafica in adesivo. Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_ELEMENTI SPECIALI_MODULO FINESTRA
N.	2	Elemento portale denominato Portale Arena in realizzato con fasce in truciolare e cielini in tessuto colore da definire a copertura passaggio (tot mq.30) – Rifinitura idropittura colori da definire. Superficie di finitura atta ad ospitare grafica in adesivo. Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_PORTALE ARENA_TIPO 2
N.	2	Elemento portale denominato Portale Arena realizzato con fasce in truciolare e cielini in tessuto colore da definire a copertura passaggio (tot mq.50) – Rifinitura idropittura colori da definire. Superficie di finitura atta ad ospitare grafica in adesivo. Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_PORTALE ARENA_TIPO 1_A e ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_PORTALE ARENA_TIPO 1_B
N.	1	Elemento Pedana denominato Palco relatori Spazio Book– Dimensioni: 300 x 500 cm – Altezza 10 cm comprensiva di scivolo. Certificata a 600 kg/mq. Finitura moquette colori da definire - Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_SPAZIO BOOK_PALCO RELATORI
N.	1	Elemento Pedana denominato Palco relatori Spazio Stock– Dimensioni: 300 x 500 cm – Altezza 10 cm comprensiva di scivolo. Certificata a 600 kg/mq. Finitura moquette colori da definire - Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_SPAZIO STOCK_PALCO RELATORI

N.	1	Elemento Palco denominato Palco Arena – Dimensioni: 1000 x 400 cm – Altezza 60 cm comprensiva di scivolo e gradini. Certificata a 600 kg/mq. Finitura moquette colori da definire - Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_PALCO ARENA
N.	1	Elemento pedana denominato Regia – Dimensioni: 400 x 200 cm – Altezza 10 cm munita di un elemento parete h 100 cm posto frontalmente a vantaggio della copertura degli arredi retrostanti. Certificata a 600 kg/mq. Finitura moquette. Specifiche dimensionali riportate nell' Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_REGIA
N.	2	Elemento denominato Copertura scale mobili composto da elementi a colonna h 300 cm in MDF e pareti in legno tamburato h 300 cm e h 250 cm. – Rifinitura idropittura di due colori da definire . Superficie di finitura atta ad ospitare grafica in adesivo. Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: ALLESTIMENTO_ELEMENTI SPECIALI_COPERTURA SCALE MOBILI
N.	18	Elemento definito Panca TIPO 1 in legno MDF. - Rifinitura smalto all'acqua in due colori da definire . – Lunghezza nominale 350 cm - Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: - ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_PANCA TIPO 1
N.	58	Elemento definito Panca TIPO 2 in legno MDF. - Rifinitura smalto all'acqua in due colori da definire . – Lunghezza nominale 200 cm - Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: - ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_PANCA TIPO 2
N.	10	Elemento definito Panca TIPO 3 in legno MDF – Rifinitura smalto all'acqua in colore da definire. Lunghezza nominale 200 cm - Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_ELEMENTI SPECIALI_PANCA_TIPO 3

N.	12	Elemento definito Panca TIPO 4 in legno MDF – Rifinitura smalto all'acqua in colore da definire. Lunghezza nominale 100 cm - Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: - ALLESTIMENTI_ELEMENTI SPECIALI_PANCA_TIPO 4
N.	3	Elemento denominato "Reception_banco" in legno MDF – Rifinitura smalto all'acqua in due colori da definire . – Dimensioni lati 250x200 cm, profondo 50 cm. - Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: - ALLESTIMENTI_RECEPTION BOOKSTOCK_BANCO
Mq	4	Cielino ignifugo di copertura Spazio Info in tessuto colore da definire. Allegato - Tavole: - ALLESTIMENTI_ELEMENTI SPECIALI_COPRICOLONNIA E PUNTI INFO
N.	1	Banco denominato “Banco Punto Info” in legno MDF Rifinitura smalto all'acqua colore da definire . – Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_ELELEMENTI SPECIALI_BANCO PUNTO INFO
N.	2	Elemento Tavolo relatori in legno multistrato – Rifinitura superficiale smalto ad acqua in colore da definire . – dimensioni 135 x 60 cm - Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: - ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_BANCO RELATORI
N.	2	Elemento denominato Banco Cassa composto da elementi in legno mdf tagliati a misura; altezza piano superiore 100 cm. – Rifinitura smalto all'acqua di colore da definire . Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_LIBRERIA RAGAZZI BANCO CASSE
N.	1	Elemento denominato Desk Bologna Digital Award composto da elementi in legno mdf tagliati a misura; due piani inclinati per esporre n° 4 tablet da ancorare al piano, prevedere fori di passaggio cavi. – Rifinitura smalto all'acqua di colore da definire . Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_ELEMENTI SPECIALI BOLOGNA DIGITAL AWARD

3.2.2 Spazi Padiglione 5

All'interno del Padiglione 5 di Lingotto Fiere sono ubicati anche i seguenti spazi:

- Compagnia di San Paolo
- Reception Accrediti
- Nati per Leggere
- Mostra Children Art Book e Libreria Giovani
- Stand Circolo dei Lettori
- Moquette

In questo capitolo vengono fornite anche le specifiche per la fornitura, la posa e la successiva rimozione e smaltimento della moquette che rivestirà il padiglione.

3.2.2.1 Compagnia di S. Paolo

Vedi Allegato - Tavole:

ALLESTIMENTI_CdSP_PIANTA

ALLESTIMENTI_CdSP_SVILUPPO PARETI_1

ALLESTIMENTI_CdSP_SVILUPPO PARETI_2

ALLESTIMENTI_CdSP_ELEMENTI ALLESTITIVI SU MISURA

ALLALLESTIMENTI_CdSP_VISTA_A

ALLESTIMENTI_CdSP_VISTA_B

Lo spazio della Compagnia di San Paolo è situato nella parte centrale del Padiglione 5 ed è pensato per accogliere l'istituzione della Compagnia di San Paolo, i suoi eventi e le aree tematiche di rilievo: laboratorio digitale e aula didattica.

Le pareti di rivestimento dei pilasti presenti nel plateatico e dell'allestimento generale del progetto sono di altezza 300 cm, intervallate da finestrate in plexiglass trasparente di spessore 2/3mm. La pavimentazione dello spazio istituzionale è realizzata con pedana rialzata h 4 cm rifinita con quadrotte 100 x 100 cm, finitura parquet laminato colore da definire, per una superficie totale di circa 353 mq.

Gli elementi decorativi, “cornici in telaio” tipo a e tipo b, saranno ancorate a terra tramite l'utilizzo di piastre inserite sotto pedana (vedi Allegato -Tavole: **ALLESTIMENTI_COMPAGNIA DI SAN PAOLO_SVILUPPO PARETI**).

L'intero perimetro deve essere dotato di scivolino a 45° di raccordo con il pavimento del padiglione.

FORNITURA MATERIALE DI ALLESTIMENTO OGGETTO DI QUOTAZIONE ECONOMICA:

U.M.	Q.tà	DESCRIZIONE
N.	70	modulo da 100 cm di parete in legno tamburato h 300 cm per rivestimento colonne del padiglione e deposito, sono da prevedere rinforzi alle pareti per la sistemazione di monitor a parete, decorato con idropittura di colore da definire. intervallato secondo progetto da finestre in plexiglass trasparente da 2/3mm di spessore da intelaiare alle pareti.
N.	32	modulo da 50 cm di parete in legno tamburato h 300 cm per rivestimento colonne del padiglione, decorato con idropittura di colore da definire
N.	8	modulo porta da 100 cm di parete in legno tamburato h 300 cm, decorato con idropittura di colore da definire
N.	1	Setto decorativo curvo lunghezza lineare 610 cm h 300 cm, in mdf da 2 cm, decorato con idropittura di colore da definire; vedere allegato ALL_CDSP_SVILUPPO PARETI
Mq	353	pavimento sopraelevato parquet laminato colore da definire. L'intero perimetro deve essere dotato di scivolo a 45°, per una superficie totale di circa 353 mq
N.	2	Pannelli finestrati composti dal basso verso l'alto : base di 250cm in mdf alta 50cm + finestra in plexiglass 250cm di base alta 150cm + fascia con base 250cm alta 100cm, decorato con idropittura di colore da definire, vedere allegato ALL_CDSP_SVILUPPO PARETI
N.	1	Pannello finestrato composto dal basso verso l'alto : base di 280cm in mdf alta 50cm + finestra in plexiglass 280cm di base alta 150cm + fascia con base 280cm alta 100cm, decorato con idropittura di colore da definire, vedere allegato ALL_CDSP_SVILUPPO PARETI
N.	2	Pannelli finestrati composti dal basso verso l'alto : base di 300cm in mdf alta 50cm + finestra in plexiglass 300cm di base alta 150cm + fascia con base 300cm alta 100cm, decorato con idropittura di colore da definire, vedere allegato ALL_CDSP_SVILUPPO PARETI
N.	1	bancone istituzionale curvo composto da n°5 pezzi x 70 cm h 100 cm in MDF rifinito con smalto all'acqua colore verde. L'arredo è attrezzato con piani interni, vedi allegato ALL_CDSP_ELEMENTI ALLESTITIVI SU MISURA
N.	1	libreria omino composta da n° 6 cubi cavi 42 x 42 cm h 42 cm in MDF rifinito con smalto all'acqua colore verde. vedi allegato ALL_CDSP_ELEMENTI ALLESTITIVI SU MISURA
ml	30	banner da appendere all'astruttura di americana a C, H 30cm in mdf da 1 cm, da rivestire completamente di grafica adesiva. vedi allegato ALL_CDSP_VISTA A / VISTA B
N.	12	cubotti per seduta in MDF rifinito con smalto all'acqua colore verde 40x40 h40cm cavi. Vedi allegato ALL_CDSP_ELEMENTI ALLESTITIVI SU MISURA
N.	2	dissuasori angolari a L in MDF rifinito con smalto all'acqua colore verde 200x300 da h100 a h150cm. vedi allegato ALL_CDSP_VISTA A / VISTA B

3.2.2.2 Reception Accrediti

Vedi Allegato - Tavole:

ALLESTIMENTI_RECEPTION_PIANTA

ALLESTIMENTI_RECEPTION_POSTAZIONE

ALLESTIMENTI_RECEPTION_VISTA MAGAZZINI

ALLESTIMENTI_RECEPTION_VISTA PROFESSIONALI STAMPA

ALLESTIMENTI_RECEPTION_VISTA SCUOLA INFO

Gli spazi delle reception si compongono di:

- 2 magazzini

- 1 ufficio

- 1 blocco di accreditati per le scuole

- 1 blocco di accrediti per i professionali e gli addetti stampa

Le reception hanno la funzione di ospitare il personale che durante i giorni di manifestazione accolgono le comitive di studenti e i professionisti del settore che intendono visitare il Salone.

FORNITURA MATERIALE DI ALLESTIMENTO OGGETTO DI QUOTAZIONE ECONOMICA:

U.M.	Q.tà	DESCRIZIONE
N.	117	Modulo da 100 cm di parete h 250 cm in struttura modulare di alluminio nero e tamponamento con pannello di colore nero
N.	49	Modulo da 50 cm di parete h 250 cm in struttura modulare di alluminio nero e tamponamento con pannello di colore nero
N.	5	Modulo da 200 porta sicurezza con maniglione antipanico h 250 cm - in struttura modulare di alluminio nero e tamponamento con pannello di colore nero
N.	3	Modulo da 200 porta a soffietto chiusa con chiave h 250 cm - in struttura modulare di alluminio nero
N.	6	Modulo porta a battente con chiusura a chiave da 100 cm di parete h 250 cm in struttura modulare di alluminio nero e tamponamento con pannello di colore nero
N.	8	Banco in modulare di alluminio nero h 75 75x100 cm con tamponamento frontale con pannello di colore nero h 110 cm
N.	24	Banco in modulare di alluminio nero h 75 75x100 cm con piano di appoggio di 25 cm di altezza h 110 e con tamponamento frontale con pannello di colore nero h 110 cm

3.2.2.3 Laboratorio Nati per Leggere

Vedi Allegato - Tavole:

ALLESTIMENTI_NPL_PIANTA

ALLESTIMENTI_NPL_SVILUPPO PARETI

ALLESTIMENTI_NPL_ELEMENTI ALLESTITIVI SU MISURA

Lo spazio di Nati per Leggere è un'area dedicata al programma internazionale che ha l'obiettivo di promuovere la letteratura in famiglia fin dalla nascita.

Le pareti sono di altezza 250 cm (ad eccezione del portale di entrata che si svilupperà ad un'altezza di 400 cm) e sono previste in legno tamburato (*). Lungo il perimetro sono previsti moduli parete con finestre in plexiglass trasparente, descritte attraverso le tavole allegate.

Le pareti accoppiate intestate non ortogonalmente tra loro dovranno essere opportunamente raccordate con profili in legno sagomati a carico della ditta aggiudicataria.

E' richiesta alla ditta aggiudicataria la fornitura e la stesura di moquette tipo agugliato piatto, completa di pellicola trasparente protettiva (rimozione della pellicola a carico della ditta aggiudicataria poco prima dell'inizio della manifestazione in orario da concordarsi con l'Ufficio Tecnico) con colore da definirsi e classe di reazione al fuoco bfl-s1 secondo DM 10/03/05. La rimozione e lo smaltimento della moquette avverranno a fine manifestazione e sono a carico della ditta aggiudicataria.

All'interno dello spazio verrà realizzato un elemento decorativo: un albero in foglio di mdf, spessore 19 mm, ad incastro. Tale elemento dovrà essere autoportante e facilmente smontabile per essere eventualmente riutilizzato in successive manifestazioni (vedi Allegato - Tavole: **ALLESTIMENTI_NPL_ELEMENTI ALLESTITIVI SU MISURA**)

(*) E' ammesso l'uso di altri tipi di strutture purché queste rispettino le dimensioni specificate e gli stessi usi oltre che abbiano sezione compatibile con quella prevista in progetto.

FORNITURA MATERIALE DI ALLESTIMENTO OGGETTO DI QUOTAZIONE ECONOMICA:

U.M.	Q.tà	DESCRIZIONE
N.	78	modulo da 100 cm di parete in legno tamburato h 250 cm, decorato con idropittura di colore da definire
N.	14	modulo da 50 cm di parete in legno tamburato h 250 cm, decorato con idropittura di colore da definire
N.	10	modulo da 100 cm di porta a battente in legno tamburato h 250 cm, decorato con idropittura di colore da definire
N.	6	modulo da 100 cm di parete in legno tamburato con finestratura in plexiglass h 250 cm (vedi allegato ALL_ NPL_SVILUPPO PARETI), decorato con idropittura di colore da definire
N.	11	modulo da 100 cm di parete in legno tamburato h 400 cm, decorato con idropittura di colore da definire
N.	8	modulo da 50 cm di parete in legno tamburato h 400 cm, decorato con idropittura di colore da definire
N.	1	Elemento orizzontale scatolato in legno 30 x 30 cm di lunghezza 357 cm atto a conferire stabilità e disegno al portale, decorato con idropittura di colore da definire
Mq	35	Cielino ignifugo in tessuto chiaro tesato alle pareti strutturali
Mq	222	moquette tipo agugliato piatto di colore da definire completa di pellicola trasparente protettiva
N.	1	Banco accoglienza in legno, lunghezza complessiva 250 x 60 cm h 100 cm, piano in laminato, cavo verso l'interno e con ripiano intermedio, decorato con idropittura di colore bianco, vedi allegato ALL_ NPL_ ELEMENTI ALLESTITIVI SU MISURA
N.	6	Mensole inclinate in legno MDF decorato con idropittura di colore bianco, vedi allegato ALL_ NPL_ ELEMENTI ALLESTITIVI SU MISURA

3.2.2.4 Mostra Children Art Book e Libreria Giovani

Vedi Allegato - Tavole:

ALLESTIMENTI_ MOSTRA CAB E LIBRERIA GIOVANI_PIANTA

ALLESTIMENTI_ MOSTRA CAB E LIBRERIA GIOVANI_VISTA 1

ALLESTIMENTI_ MOSTRA CAB E LIBRERIA GIOVANI_VISTA 2

ALLESTIMENTI_ MOSTRA CAB E LIBRERIA GIOVANI_ARREDI COSTRUITI 1

ALLESTIMENTI_ MOSTRA CAB E LIBRERIA GIOVANI_ARREDI COSTRUITI 2

ALLESTIMENTI_ MOSTRA CAB E LIBRERIA GIOVANI_CONTROSOFFITTO LUMINOSO G

ALLESTIMENTI_ MOSTRA CAB E LIBRERIA GIOVANI_ELEMENTO CENTRALE COSTRUITO E

ALLESTIMENTI_ MOSTRA CAB E LIBRERIA GIOVANI_PARETI BASSE B C FINESTRE F1 F2

ALLESTIMENTI_ MOSTRA CAB E LIBRERIA GIOVANI_PORTALE A PORTALE B

La Mostra Children Art Book è realizzata dal Salone Internazionale del Libro e dalla Fiera Children Art Book di Bologna. Verranno esposti più di 200 libri illustrati per ragazzi e circa 50 illustrazioni originali in cornice.

Nel corso dell'allestimento della Mostra, l'impresa aggiudicataria dovrà garantire la presenza di n. 2 persone per n.2 giorni, muniti di idonea strumentazione, per svolgere attività di movimentazione e allestimento delle opere, affissione dei cartelli identificativi e facchinaggio.

I dettagli costruttivi di questi elementi sono consultabili attraverso le tavole allegate.

E' richiesta alla ditta aggiudicataria la fornitura e la stesura di moquette tipo agugliato piatto, completa di pellicola trasparente protettiva (rimozione della pellicola a carico della ditta aggiudicataria poco prima dell'inizio della manifestazione in orario da concordarsi con l'Ufficio Tecnico) con colore da definirsi e classe di reazione al fuoco bfl-s1 secondo DM 10/03/05. La rimozione e lo smaltimento della moquette avverranno a fine manifestazione e sono a carico della ditta aggiudicataria.

FORNITURA MATERIALE DI ALLESTIMENTO OGGETTO DI QUOTAZIONE ECONOMICA:

U.M.	Q.tà	DESCRIZIONE
N.	4	Elemento denominato Portale A composto da elementi pareti in legno tamburato h 250 cm, compreso modulo porta chiudibile a chiave ed elementi cassonetto in legno mdf tagliati a misura. Può essere montato con vano tecnico a destra o a sinistra rispetto al cassonetto centrale in mdf – Rifinitura idropittura di colore da definire . Superficie di finitura atta ad ospitare grafica in adesivo. Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_MOSTRA CHILDREN ART BOOK E LIBRERIA GIOVANI_PORTALE A PORTALE B
N.	6	Elemento denominato Portale B composto da elementi pareti in legno tamburato h 250 cm ed elementi cassonetto in legno mdf tagliati a misura – Rifinitura idropittura di colore da definire . Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_MOSTRA CHILDREN ART BOOK E LIBRERIA GIOVANI_PORTALE A PORTALE B
N.	2	Elemento denominato Parete Bassa C composto da elementi in legno mdf tagliati a misura. – Rifinitura idropittura di colore da definire. Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_MOSTRA CHILDREN ART BOOK E LIBRERIA GIOVANI_PARETE BASSA C PARETE BASSA D E MODULI FINESTRA F1 ED F2
N.	10	Elemento denominato parete Bassa D composto da elementi in legno mdf tagliati a misura. – Rifinitura idropittura di colore da definire. Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_MOSTRA CHILDREN ART BOOK E LIBRERIA GIOVANI_PARETE BASSA C PARETE BASSA D E MODULI FINESTRA F1 ED F2
N.	1	Elemento denominato Elemento Costruito Centrale E composto da elementi pareti in legno tamburato h 250 cm compresi moduli porta chiudibili a chiave ed elementi in legno mdf o legno compensato tagliati a misura. – Rifinitura idropittura di colore da definire. Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_MOSTRA CHILDREN ART BOOK E LIBRERIA GIOVANI_ELEMENTO COSTRUITO CENTRALE E
N.	1	Elemento denominato Finestra F1 composto da elemento telaio in listelli di legno tagliati a misura e n° 3 lastre di policarbonato – Rifinitura parti lignee in idropittura di colore da definire. Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_MOSTRA CHILDREN ART BOOK E LIBRERIA GIOVANI_PARETE BASSA C PARETE BASSA D E MODULI FINESTRA F1 ED F2
N.	4	Elemento denominato Finestra F2 composto da elemento telaio in listelli di legno tagliati a misura e n° 1 lastra di policarbonato – Rifinitura parti lignee in idropittura di colore da definire. Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_MOSTRA CHILDREN ART BOOK E LIBRERIA GIOVANI_PARETE BASSA C PARETE BASSA D E MODULI FINESTRA F1 ED F2
N.	1	Elemento denominato Controsoffitto Luminoso G composto da elementi in legno mdf ed mdf light tagliati a misura a copertura/carterizzazione della struttura americana (tot circa 120 mq) a cui è ancorato (fornitura dell'americana e delle luci non oggetto del presente capitolato). Oggetto rifinito con ciellini in tessuto con colore da definire (tot mq.189) montati su struttura americana tramite occhiellatura – Rifinitura idropittura di colore da definire. Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_MOSTRA CHILDREN ART BOOK E LIBRERIA GIOVANI_CONTROSOFFITTO LUMINOSO G
N.	12	Elemento denominato Tavolo Consultazione H composto da elementi in legno mdf tagliati a misura; altezza piano plancia 72cm– Rifinitura smalto all'acqua di colore da definire . Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_MOSTRA CHILDREN ART BOOK E LIBRERIA GIOVANI_TAVOLO CONSULTAZIONE H MENSOLA O DESK CASSA N

N.	2	Elemento denominato Tavolo Esposizione I composto da elementi in legno mdf tagliati a misura; altezza piano plancia 72cm. (Due elementi con identiche misure il cui piano plancia finito risulta simmetrico)– Rifinitura smalto all'acqua di colore da definire . Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_MOSTRA CHILDREN ART BOOK E LIBRERIA GIOVANI_TAVOLO CONSULTAZIONE ESPOSIZIONE I TAVOLO ESPOSIZIONE L TAVOLO ESPOSIZIONE M
N.	4	Elemento denominato Tavolo Esposizione L composto da elementi in legno mdf tagliati a misura; altezza piano plancia 78cm. – Rifinitura smalto all'acqua di colore da definire . Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_MOSTRA CHILDREN ART BOOK E LIBRERIA GIOVANI_TAVOLO CONSULTAZIONE ESPOSIZIONE I TAVOLO ESPOSIZIONE L TAVOLO ESPOSIZIONE M
N.	1	Elemento denominato Tavolo Esposizione M composto da elementi in legno mdf tagliati a misura; altezza piano plancia 78cm. – Rifinitura smalto all'acqua di colore da definire . Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_MOSTRA CHILDREN ART BOOK E LIBRERIA GIOVANI_TAVOLO CONSULTAZIONE ESPOSIZIONE I TAVOLO ESPOSIZIONE L TAVOLO ESPOSIZIONE M
N.	2	Elemento denominato Desk Cassa N composto da elementi in legno mdf tagliati a misura; altezza piano superiore 100 cm. – Rifinitura smalto all'acqua di colore da definire . Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_MOSTRA CHILDREN ART BOOK E LIBRERIA GIOVANI_TAVOLO CONSULTAZIONE H MENSOLA O DESK CASSA N
N.	2	Elemento denominato mensola O composto da elementi in legno mdf tagliati a misura; altezza piano superiore 75 cm. – Rifinitura smalto all'acqua di colore da definire. Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell' Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_MOSTRA CHILDREN ART BOOK E LIBRERIA GIOVANI_TAVOLO CONSULTAZIONE H MENSOLA O DESK CASSA N

3.2.2.5 Moquette

Vedi **Allegato - Tavole:**

ALLESTIMENTI_MOQUETTE PADIGLIONE 5

E' richiesta una moquettatura del padiglione a campo pieno, a esclusione degli stand Circolo dei Lettori, Nati per Leggere) e Compagnia di San Paolo e delle Reception Accrediti.

E' richiesta alla ditta aggiudicataria la fornitura e la stesura di moquette tipo agugliato piatto, completa di pellicola trasparente protettiva (rimozione della pellicola a carico della ditta aggiudicataria poco prima dell'inizio della manifestazione in orario da concordarsi con l'Ufficio Tecnico) con colore da definirsi e classe di reazione al fuoco bfl-s1 secondo DM 10/03/05. La rimozione e lo smaltimento della moquette avverranno a fine manifestazione e sono a carico della ditta aggiudicataria.

FORNITURA MATERIALE DI ALLESTIMENTO OGGETTO DI QUOTAZIONE ECONOMICA:

U.M.	Q.tà	DESCRIZIONE
Mq	6350	moquette tipo agugliato piatto di colore da definire completa di pellicola trasparente protettiva

3.2.3 Progetti Padiglione 1

Si riporta di seguito l'elenco degli spazi:

- Area biblioteche
- Area Librerie

3.2.3.1 Area Biblioteche

Vedi **Allegato - Tavole:**

ALLESTIMENTI_AREA BIBLIOTECHE_PIANTA

ALLESTIMENTI_AREA BIBLIOTECHE_ESPOSITORE
ALLESTIMENTI_AREA BIBLIOTECHE_DESK
ALLESTIMENTI_AREA BIBLIOTECHE_SUPPORTO CUFFIE

L' Area Biblioteche è uno spazio di 50 mq che si compone di una parete di fondo alla quale dovranno essere fissati 4 monitor, una pedana e 4 banchi attrezzati per la riproduzione di materiale audiovisivo.

La parete dovrà essere realizzate con pannelli in legno di altezza 300 cm; sarà a carico della ditta aggiudicataria la produzione di elementi di compensazione denominati "fuori misura" necessari al completamento delle pareti qualora queste non abbiano una lunghezza compatibile con quella della modularità standard dei pannelli. La pedana dovrà essere munita di gradino e scivolo. Il criterio costruttivo della pedana è a carico della ditta aggiudicataria. La pedana dovrà essere realizzata a regola d'arte, secondo criterio costruttivo scelto dalla ditta aggiudicataria e dovrà sostenere un carico di 600 kg/mq.

Dovranno essere realizzati n. 4 banchi attrezzati per ospitare materiale multimediale. Per questa ragione si richiede che tali elementi siano ispezionabili e forati per il passaggio dei cavi di alimentazione elettrica e collegamenti internet e audio/video. Completano tali elementi n. 4 colonne di supporto per l'appoggio di cuffie audio. Dettagli dimensionali e specifiche consultabili attraverso l'Allegato – Tavole **ALLESTIMENTI_AREA BIBLIOTECHE_ESPOSITORE** e **ALLESTIMENTI_AREA BIBLIOTECHE_SUPPORTO CUFFIE**

FORNITURA MATERIALE DI ALLESTIMENTO OGGETTO DI QUOTAZIONE ECONOMICA:

U.M.	Q.tà	DESCRIZIONE
N.	7	Modulo da 50 cm di parete in legno h 300 cm - Rifinitura idropittura colori da definire
N.	16	Modulo da 100 cm di parete in legno h 300 cm - Rifinitura idropittura colori da definire
N.	2	Modulo da 30 cm di parete in legno h 300 cm - Rifinitura idropittura colori da definire
N.	1	Modulo porta da 100 cm in legno h 300 cm - Rifinitura idropittura colori da definire
N.	1	Elemento Pedana 900 x 500 cm – Altezza 4 cm comprensiva di scivolo. Certificata a 600 kg/mq. Finitura moquette con 3 colori da definire.
N.	4	Elemento denominato Espositore realizzato in legno mdf, forato e ispezionabile per passaggi caverie. Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell'Allegato1_A- Tavole: ALLESTIMENTI_LIBRERIE_ESPOSITORE
N.	4	Elemento denominato supporto cuffie realizzato in legno mdf e forato per il passaggio della caveria: Rifinitura idropittura di colore da definire. Superficie di finitura atta ad ospitare grafica in adesivo. Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell'Allegato1_A- Tavole: ALLESTIMENTI_LIBRERIE_SUPPORTO CUFFIE
N.	4	Tavolo 40 x 40 cm h 75
N.	1	Elemento denominato postazione AIB realizzato in legno mdf e forato per il passaggio della caveria: Rifinitura idropittura di colore da definire. Superficie di finitura atta ad ospitare grafica in adesivo. Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell'Allegato1_A- Tavole: ALLESTIMENTI_AREA BIBLIOTECHE_DESK

3.2.3.1 Area Librerie

Vedi Allegato - Tavole:

ALLESTIMENTI_AREA LIBRERIE_PIANTA
ALLESTIMENTI_AREA LIBRERIE_VISTA 1
ALLESTIMENTI_AREA LIBRERIE_VISTA 2
ALLESTIMENTI_AREA LIBRERIE_MODULO VETRINA
ALLESTIMENTI_AREA LIBRERIE_PARETE SCAFFALE 1
ALLESTIMENTI_AREA LIBRERIE_PARETE SCAFFALE 2
ALLESTIMENTI_AREA LIBRERIE_MODULO BANCO

ALLESTIMENTI_AREA LIBRERIE_BANCO CASSA
ALLESTIMENTI_AREA LIBRERIE_BANCO CASSA 2

L' Area Librerie è uno spazio di 400 mq composto da pareti modulari di altezza 250 cm. Si compone di un perimetro che delimita lo spazio, scaffali e vetrine per l'esposizione di libri e un'area che ospita le casse.

FORNITURA MATERIALE DI ALLESTIMENTO OGGETTO DI QUOTAZIONE ECONOMICA:

U.M.	Q.tà	DESCRIZIONE
N.	24	Modulo da 100 cm di parete h 250 cm in struttura modulare di alluminio colore da definire e tamponamento con pannello di colore da definire
N.	13	Modulo da 50 cm di parete h 250 cm in struttura modulare di alluminio colore da definire e tamponamento con pannello di colore da definire
N.	3	Modulo da 100 cm di parete h 250 cm in struttura modulare di alluminio colore da definire e tamponamento con pannello policarbonato trasparente
N.	3	Modulo porta a battente con chiusura a chiave da 100 cm di parete h 250 cm in struttura modulare di alluminio colore da definire e tamponamento con pannello di colore da definire
N.	12	Mensole agganciabili a struttura nel retrocassa
N.	2	Elemento Banco in mdf e legno h 100 profondità 50 cm e sviluppo 250 cm con piano di appoggio di 25 cm di altezza h 75 cm e con tamponamento frontale decorato con idropittura di colore da definire specifiche dimensionali e dettagli riportati nell'Allegato- Tavole: ALLESTIMENTI_AREA LIBRERIE_BANCO CASSA
N.	2	Elemento Banco in mdf e legno h 100 profondità 50 cm e sviluppo 100 cm con piano di appoggio di 25 cm di altezza h 75 cm e con tamponamento frontale decorato con idropittura di colore da definire specifiche dimensionali e dettagli riportati nell'Allegato- Tavole: ALLESTIMENTI_AREA LIBRERIE_BANCO CASSA 2
N.	22	Elemento denominato Modulo banco realizzato con Modulo 100 profondità 75 cm di banco h70-80 cm in struttura modulare di alluminio colore da definire. Sovrabanco h 30-40 cm profondità 50 cm e tamponamento con pannello di policarbonato trasparente h 30 cm : specifiche dimensionali e dettagli riportati nell'Allegato- Tavole: ALLESTIMENTI_AREA LIBRERIE_MODULO BANCO
N.	26	Elemento denominato Modulo vetrina realizzato con Modulo da 100 cm di parete h 250 cm in struttura modulare di alluminio colore da definire e tamponamento con pannello di policarbonato trasparente h 140 cm e h110 con pannello di colore da definire, banco profondità 75 cm h 70-80 cm : specifiche dimensionali e dettagli riportati nell'Allegato- Tavole: ALLESTIMENTI_AREA LIBRERIE_MODULO VETRINA
N.	39	Elemento denominato Modulo parete scaffale 1 e 2 realizzato con Modulo da 100 cm di parete h 250 cm in struttura modulare di alluminio colore da definire e tamponamento con pannello di colore da definire, banco profondità 50 cm h 30-50 cm e 3 mensole, 2 Moduli da 50 cm di parete h 250 cm in struttura modulare di alluminio colore da definire per irrigidimento schiena: Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell'Allegato- Tavole: ALLESTIMENTI_AREA LIBRERIE_MODULO PARETE SCAFFALE 1 e 2
MQ	400	Moquette tipo agugliato piatto di colore da definire completa di pellicola trasparente protettiva
N.	2	Elemento di tamponamento varchi di accesso 300cm x 250cm con telo o rete

3.2.4 Progetti padiglione 2

3.2.4.1 Spazio SuperFestival

Vedi Allegato - Tavole:

ALLESTIMENTI_SUPERFESTIVAL_PIANTA

ALLESTIMENTI_SUPERFESTIVAL_VISTA

ALLESTIMENTI_SUPERFESTIVAL_VISTA 2

ALLESTIMENTI_SUPERFESTIVAL_BANCO

L'area ospita la rassegna dedicata ai festival letterali italiani. La struttura portante è composta da traliccio reticolare (tipo "americana") che costituirà la base per l'appendimento di teli di grafica (non oggetto del presente capitolato). I tralicci reticolari, denominati "Americane", sono da intendersi sempre in lega di alluminio.

FORNITURA MATERIALE DI ALLESTIMENTO OGGETTO DI QUOTAZIONE ECONOMICA:

U.M.	Q.tà	DESCRIZIONE
N.	16	modulo da 100 cm di parete in legno tamburato h 250 cm, decorato con idropittura di colore da definire
N.	3	modulo da 100 cm di porta a battente in legno tamburato h 250 cm, decorato con idropittura di colore da definire
MI	75	Struttura Americana 30 x 30 cm
N°	8	Raccordo configurabile max sei vie per struttura americana 30 x 30 cm (cubo)
Mq	182	Moquette tipo agugliato piatto di colore da definire completa di pellicola trasparente protettiva
N.	1	Banco accoglienza in legno lunghezza complessiva 250 x 50 cm h 100 cm, ripiano intermedio, decorato con idropittura di colore da definire, vedi allegato ALL_SUPERFESTIVAL_BANCO

3.2.5 Progetti padiglione 3

Si riporta di seguito l'elenco degli spazi:

- IBF
- Arena Piemonte
- Editori del Piemonte

3.2.5.1 IBF

Vedi Allegato - Tavole:

ALLESTIMENTI_IBF_PIANTA

ALLESTIMENTI_IBF_VISTA

ALLESTIMENTI_IBF_GENERALE

ALLESTIMENTI_IBF_QUINTA

ALLESTIMENTI_IBF_MENSOLA

Lo spazio IBF è dedicato allo svolgimento di appuntamenti B2B al fine di incentivare lo scambio di diritti all'interno del mondo editoriale. Lo spazio, ubicato all'uscita del padiglione 3, sotto copertura (non oggetto del presente capitolato) si compone principalmente di tavoli e sedie per ospitare gli incontri (arredi non oggetto del presente capitolato). Si richiede l'allestimento dell'ingresso all'area e delle reception costruite attraverso la composizione di pannelli in legno tamburato di dimensione standard 50 x 400 cm e 100 x 400 cm.

Qualora la lunghezza finale di alcune pareti non sia compatibile con la modularità standard dei pannelli in tamburato (multipli di 50 cm), sarà a carico della ditta aggiudicataria la produzione di elementi di compensazione, denominati "pannelli fuori misura", necessari al completamento delle pareti. Tali elementi "fuori misura" non sono esplicitati nella fornitura riportata a fine capitolo.

FORNITURA MATERIALE DI ALLESTIMENTO OGGETTO DI QUOTAZIONE ECONOMICA:

U.M.	Q.tà	DESCRIZIONE
N.	14	modulo da 100 cm di parete in legno tamburato h 350 cm, decorato con idropittura di colore da definire
N.	8	modulo da 50 cm di parete in legno tamburato h 350 cm, decorato con idropittura di colore da definire
N.	2	Modulo porta da 100 cm in legno tamburato h 350 cm - Rifinitura idropittura colori da definire
N.	2	Modulo porta da 100 cm in legno tamburato h 250 cm - Rifinitura idropittura colori da definire
N.	4	Elemento Modulo finestra con mensola, da 100 cm in legno tamburato h 350 cm - Rifinitura idropittura colori da definire: specifiche dimensionali e dettagli riportati nell'Allegato- Tavole: ALLESTIMENTI_IBF_RECEPTION_MENSOLA
N.	20	modulo da 100 cm di parete in legno tamburato h 250 cm, decorato con idropittura di colore da definire
N.	12	modulo da 50 cm di parete in legno tamburato h 250 cm, decorato con idropittura di colore da definire
N.	6	Elementi strutture a C in legno tamburato h 250 da decorare con smalto colore da definire (3 moduli 100 cm + 2 moduli da 50 cm) Allegato – Tavole: ALLESTIMENTO_IBF_QUINTA
N.	2	Modulo da 200 varco chiusa con tenda h 250 cm. Rifinitura idropittura colori da definire

3.2.5.2 Arena Piemonte

Vedi Allegato - Tavole:

ALLESTIMENTI_ARENA PIEMONTE_PIANTA

ALLESTIMENTI_ARENA PIEMONTE_SVILUPPO PARETI

Lo Spazio della Regione Piemonte è ubicato all'ingresso del Padiglione 3.

E' un'area che accoglie le istituzioni (Regione e Consiglio Regionale del Piemonte), ospita eventi e dispone di uno spazio adibito a libreria.

Le partizioni interne devono essere realizzate con pannelli in legno truciolare (*) di altezza variabile, min h 250 cm, max h 500 cm; sarà a carico della ditta aggiudicataria la produzione di elementi di compensazione denominati "fuori misura" necessari al completamento delle pareti qualora queste non abbiano una lunghezza compatibile con quella della modularità standard dei pannelli. Tali elementi "fuori misura" non sono esplicitati nella fornitura di seguito riportata.

E' richiesta alla ditta aggiudicataria la fornitura e la stesura di moquette tipo agugliato piatto, completa di pellicola trasparente protettiva (rimozione della pellicola a carico della ditta aggiudicataria poco prima dell'inizio della manifestazione in orario da concordarsi con l'Ufficio Tecnico) con colore da definirsi e classe di reazione al fuoco bfl-s1 secondo DM 10/03/05. La rimozione e lo smaltimento della moquette avverranno a fine manifestazione e sono a carico della ditta aggiudicataria.

A questa si aggiunge, nella zona occupata dai relatori, una pedana munita di gradino e scivolo. Il criterio costruttivo della pedana è a carico della ditta aggiudicataria. La pedana dovrà essere realizzata a regola d'arte, secondo criterio costruttivo scelto dalla ditta aggiudicataria e dovrà sostenere un carico di 600 kg/mq.

(*) *E' ammesso l'uso di altri tipi di strutture o materiali purché queste rispettino le dimensioni specificate e gli stessi usi oltre che abbiano sezione compatibile con quella prevista in progetto.*

FORNITURA MATERIALE DI ALLESTIMENTO OGGETTO DI QUOTAZIONE ECONOMICA:

U.M.	Q.tà	DESCRIZIONE
M	6	di fondale con scasso (dim 500 x 350 cm) per rivestimento schermo a led, per PARETE E . Le dimensioni e caratteristiche precise dello scasso dello schermo e di eventuali ulteriori scassi per accogliere i piedi del supporto al di sotto del palco, verranno richieste in fase di esecuzione dei lavori, in funzione delle caratteristiche tecniche del supporto dello schermo a Led (non incluso nel presente capitolato) vedi allegato ALLESTIMENTI_ARENA PIEMONTE_SVILUPPO PARETI
MI	30	parete altezza variabile in legno truciolare, h massima 500 cm fino a h minima 250 cm, decorata con idropittura di colore da definire, vedi allegato ALLESTIMENTI_ARENA PIEMONTE_SVILUPPO PARETI
N	4	modulo da 100 cm di porta a battente in legno tamburato h 250 cm, decorato con idropittura di colore da definire
Mq	512	moquette tipo agugliato piatto di colore da definire completa di pellicola trasparente protettiva
Mq	17	elemento pedana h 40 cm comprensiva di scivolo. Rifinitura con moquette e bordatura con angolare di alluminio
N.	19	modulo da 100 cm di parete in legno tamburato h 250 cm per suddivisioni interne dei magazzini con idropittura di colore da definire
N.	9	modulo da 50 cm di parete in legno tamburato h 250 cm per suddivisioni interne dei magazzini con idropittura di colore da definire

3.2.5.3 Editori del Piemonte

Vedi **Allegato - Tavole:**

ALLESTIMENTI_SPAZIO EDITORI DEL PIEMONTE_PIANTA

ALLESTIMENTI_SPAZIO EDITORI DEL PIEMONTE_SVILUPPO PARETI

ALLESTIMENTI_SPAZIO EDITORI DEL PIEMONTE_ELEMENTI SPECIALI

Lo spazio Editori del Piemonte è ubicato nel Padiglione 3.

Si presenta con tre lati liberi e le uniche pareti previste sono quelle della zona di deposito, realizzate con pannelli in legno tamburato con dimensione 100 x 250 cm e 50 x 250 cm. E' richiesta alla ditta aggiudicataria la fornitura e la stesura di moquette tipo agugliato piatto, completa di pellicola trasparente protettiva (rimozione della pellicola a carico della ditta aggiudicataria poco prima dell'inizio della manifestazione in orario da concordarsi con l'Ufficio Tecnico) con colore da definirsi e classe di reazione al fuoco bfl-s1 secondo DM 10/03/05. La rimozione e lo smaltimento della moquette avverranno a fine manifestazione e sono a carico della ditta aggiudicataria.

FORNITURA MATERIALE DI ALLESTIMENTO OGGETTO DI QUOTAZIONE ECONOMICA:

U.M.	Q.tà	DESCRIZIONE
N.	4	modulo da 100 cm di porta a battente in legno tamburato h 250 cm, decorato con idropittura di colore da definire
Mq.	96	moquette tipo agugliato piatto di colore da definire completa di pellicola trasparente protettiva
N.	40	modulo da 100 cm di parete in legno tamburato h 250 cm decorato con idropittura di colore da definire
N.	7	modulo da 50 cm di parete in legno tamburato h 250 cm decorato con idropittura di colore da definire
N.	2	cassonetti verticali da 30 x30cm in legno tamburato h 250 cm decorato con idropittura di colore da definire
N.	1	"DESK CASSA" in legno composto da più parti 130 cm x 60 cm h 100, piano in laminato e ripiano interno, decorato con idropittura di colore da definire; vedi allegato ALLESTIMENTI_SPAZIO_EDITORI DEL PIEMONTE_ELEMENTI SPECIALI

3.2.6 Galleria Visitatori

3.2.6.1 Punti info

Vedi Allegato - Tavole:

ALLESTIMENTI_PUNTI INFO_PADIGLIONE 1_PARETE A

ALLESTIMENTI_PUNTI INFO_PADIGLIONE 1_PARETE B

ALLESTIMENTI_PUNTI INFO_PADIGLIONE 2

ALLESTIMENTI_PUNTI INFO_PADIGLIONE 2_PARETE A

ALLESTIMENTI_PUNTI INFO_PADIGLIONE 1_PARETE B-C

ALLESTIMENTI_PUNTI INFO_ELEMENTI SPECIALI

I Punti info sono ubicati agli ingressi di ogni padiglione. Sono composti da una o più pareti di fondo e un banco alto.

FORNITURA MATERIALE DI ALLESTIMENTO OGGETTO DI QUOTAZIONE ECONOMICA:

U.M.	Q.tà	DESCRIZIONE
N.	6	modulo da 100 cm di porta a battente in legno tamburato h 250 cm, decorato con idropittura di colore da definire
N.	58	modulo da 100 cm di parete in legno tamburato h 250 cm decorato con idropittura di colore da definire
N.	4	modulo da 100 cm di parete in legno tamburato h 200 cm decorato con idropittura di colore da definire
N.	17	modulo da 50 cm di parete in legno tamburato h 250 cm decorato con idropittura di colore da definire
N.	4	"DESK CASSA" in legno composto da più parti 200 cm x 54 cm h 104, piano in laminato e ripiano interno, decorato con idropittura di colore da definire, vedi allegato ALLESTIMENTI_PUNTI INFO_ELEMENTI SPECIALI